originale – copia

COMUNE DI CIS

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 77/2020

della Giunta Comunale

OGGETTO: Approvazione in linea tecnica (art. 50 CEL) del progetto/perizia "Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della strada di collegamento Cis - Bresimo, loc. Glaron". CUP C57H20001800001.

L'anno duemilaventi addì 10 del mese di dicembre alle ore 11.45 attraverso collegamento in video conferenza, a seguito di comunicazione effettuata ai sensi della normativa, si è convocata la Giunta Comunale

Presenti i signori

	Presenti	Ass. giust.	Ass. ingiust.
MENGONI FABIO – Sindaco	x		
ZADRA MATTEO - Vice Sindaco	x		
EBLI MARIA GIUSEPPINA -	x		
BRUN GIUSEPPE - Assessore	x		

Assiste il Segretario comunale signor Bonvicin Paolo

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Mengoni Fabio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato

Deliberazione della Giunta Comunale n.ro 77 dd. 10.12.2020.

OGGETTO: Approvazione in linea tecnica (art. 50 CEL) del progetto/perizia "Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della strada di collegamento Cis - Bresimo, loc. Glaron". CUP C57H20001800001.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Il Tecnico allo scopo incaricato dal Sindaco in prima battuta, ing. Daniele Alberici, a seguito di sopralluogo esperito in data 13.10.2020 ha reso verbale di somma urgenza relativo ai danni causati da evento calamitoso di sabato 3 ottobre 2020, documento reso a sensi e per gli effetti di cui all'art 53 della L.P. 26/93 successivamente inviato al Servizio Prevenzione Rischi della PAT ai sensi dell'art. 43 - comma 1, lett. 8) - del D.P.G.R. 28/5/1999, n. 4/L e ss.mm., documento con il quale il tecnico riferisce di aver accertato, tra l'altro, che:

  "Gli eventi meteorici intensi avvenuti nei giorni di 2-3 ottobre 2020 hanno creato elevati deflussi in alveo del torrente Barnes che hanno portato all'erosione di un tratto di sponda in destra orografica del corso d'acqua. Le dimensioni del cedimento della sponda sono dell'ordine dei 30-40 m alla base per un'altezza di circa 10 m. In particolare, il ciglio superiore della frana in oggetto ha interessato la banchina stradale ed il ciglio della strada comunale di collegamento degli abitati di Cis e Bresimo. Inoltre, il cedimento del versante ha portato alla scopertura di un tratto consistente della condotta di derivazione dell'impianto idroelettrico della "Idroelettrica Barnes", con necessità di interrompere la derivazione (svuotamento condotta).
  La problematica principale risulta comunque essere la pendenza del versante eroso che, essendo elevata e quindi instabile, ha portato l'Amministrazione Comunale ad emettere l'Ordinanza di chiusura della strada. Si precisa che la strada in questione risulta l'unica strada alternativa rispetto alla strada principale di collegamento degli abitati di Cis e Bresimo, pertanto se venisse a mancare la viabilità principale gli abitati di Bresimo e le relative frazioni rimarrebbe isolate. Inoltre, sotto la sede stradale sono presenti la linea elettrica MT 20kV e la tubazione dell'acquedotto comunale.
  Considerato quanto sopra, in particolare l'importanza della strada in questione, si può definire che l'intervento di sistemazione in oggetto risulta di "Somma Urgenza".

  Per la sistemazione dell'intervento si propongono la realizzazione:
  - di una scogliera di sponde in massi ciclopici della lunghezza indicativa di circa 45 m (35 m di larghezza frana
  alla base + raccordi con argini esistenti + "voltatesta" scogliera) ed altezza complessiva di 4,5 m (1,5 m sotto il talweg + 3,0 m sopra al talweg);
  - di minimio n. 3 soglie in massi ciclopici legati atte al consolidamento dell'alveo con la soglia a valle "doppia" (soglia profonda cementata e ricoperta, soglia superiore in massi legati), in modo tale da evitare/limitare l'erosione al piede e quindi lo scalzamento della soglia;
  - il riporto di materiale per il ripristino della base del versante con ricoprimento della condotta. In particolare, la condotta ed il relativo cavidotto verranno ricoperti per una altezza minima di 0,90 m dall'estradosso superiore ricreando la pista preesistente in sommità alla condotta stessa."

(segue tabella di dettaglio dei costi che si omette di riportare e che prevede una spesa presunta pari a € 125.172,00).

In data 06.10.2020, è stato effettuato sopralluogo anche da parte dell'ing. Andrea Rubin Pedrazzo del Servizio Prevenzione Rischi della PAT, richiesto dall'amministrazione a seguito del quale è stato formalizzato verbale di cui alla nota del Servizio Prevenzione Rischi della Pat prot. S033/2020/21.6, pervenuta al n.ro 2202 di data 26.10.2020, dal quale emerge una prima stima per l'esecuzione degli interventi di somma urgenza in loco, pari ad 55.576,37 incluse l'IVA e le somme a disposizione.

Dato atto che successivamente e sempre in virtù delle competenze assegnatigli ex art. 53 della L.P. 26 settembre 1993, n. 26 e s.m., il tecnico successivamente incaricato ing. Francesco Martinolli ha provveduto a predisporre progetto/perizia relativo ai lavori da effettuarsi che risultano quantificati in complessivi **€ 125.640,48.=** così suddivisi (importo eccedente la prima stima per €. 208,00)

DESCRIZIONE LAVORI	Euro
Lavori:	€ 73.531,67
– *Importo in carico a Comune di Cis*	*€ 32.648,06*
– *Importo in carico a Idroelettrica Barnes srl*	*€ 40.883,61*
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza:	€ 2.880,00
– *Importo in carico a Comune di Cis*	*€ 1.278,72*
– *Importo in carico a Idroelettrica Barnes srl*	*€ 1.601,28*
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza – COVID-19:	€ 3.588,33
– *Importo in carico a Comune di Cis*	*€ 1.593,22*
– *Importo in carico a Idroelettrica Barnes srl*	*€ 1.995,11*
TOTALE LAVORI	**€ 80.000,00**
SOMME A DISPOSIZIONE	
Imprevisti	€ 8.000,00
Primi interventi di messa in sicurezza in Somma Urgenza	€ 5.000,00
Spese tecniche e amministrative	€ 9.600,00
CNPAIA 4%	€ 384,00
I.V.A. 22% su lavori e spese tecniche	€ 22.656,48
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 45.640,48**
TOTALE IN CARICO AL COMUNE DI CIS (44,4%)	**€ 55.784,37**
TOTALE IN CARICO A IDROELETTRICA BARNES srl (55,6%)	**€ 69.856,11**
COMPLESSIVAMENTE	**€ 125.640,48**

Dato atto che, come si desume dal quadro economico sopra riportato, il costo dell'intervento risulta da imputarsi a carico del Comune di Cis per € 55.784,37 e a Idroelettrica Barnes per € 69.856,11. La ripartizione dei costi fra i due soggetti indicati deriva dal fatto che il cedimento del versante ha coinvolto la strada comunale sovrastante l'argine e la condotta forzata di alimentazione alla centralina idroelettrica compresi gli ancoraggi della medesima. Il calcolo della incidenza dei costi di rispristino da addebitare rispettivamente ai due soggetti coinvolti è stato elaborato dal progettista incaricato dal Comune e avvallato dalla società privata.

Rilevato che in conseguenza del coinvolgimento del soggetto privato nel ripristino in argomento, la spesa da sostenere da parte del Comune e pertanto assoggettata a contributo provinciale risulta quindi essere contenuta nell'importo di **€ 55.784,37.**

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto espresso ai sensi degli artt. 185 e 187 del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 N.2, si esprime parere favorevole in ordine della regolarità tecnico-amministrativa dell'atto.

Parere reso dal Segretario Comunale

Il Segretario comunale
f.to Bonvicin Paolo

Dato atto che il presente provvedimento, non comporta impegno della spesa, in quanto la spesa medesima sarà oggetto di successivo provvedimento ad avvenuta predisposizione della relativa copertura finanziaria.

Accertata la propria competenza a sensi dell'aqrt.50 del CEL - Codice degli Enti Locali – Legge Regionale 03.05.2018 n.2.

Visto il CEL - Codice degli Enti Locali – Legge Regionale 03.05.2018 n.2.

Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m. e relativo regolamento di attuazione;

Vista la L.P. 1 luglio 2011 n. 9,.

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1305 di data 1 luglio 2013.

Visto lo Statuto comunale

Ad unanimità di voti resi per alzata di mano.

Delibera

1. Di approvare, dal punto di vista tecnico, per quanto di competenza, il progetto/perizia dei **"Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della strada di collegamento Cis - Bresimo, loc. Glaron"** così come resi dall' ing. Franceso Martinolli in data 19.11.2020.
2. Di trasmettere la presente unitamente agli elaborati progettuali testé approvati al competente Servizio Prevenzione Rischi della PAT per gli atti di competenza.
3. Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva per le ragioni esposte in premessa, ai sensi dell'articolo 183 del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 N.2.
4. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 e ss. mm., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
   - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, quinto comma, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 03.05.2018, n. 2;
   - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.
   - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Mengoni Fabio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Bonvicin dott. Paolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo Pretorio e all'Albo Informatico per **10** giorni consecutivi

dal 11.12.2020 al 21.12.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Bonvicin dott. Paolo

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

- ☐ **dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione** ai sensi dell'articolo 183, comma 3, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;
- ✓ **dichiarata immediatamente esecutiva** ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Bonvicin dott. Paolo

Allegati parte integrante:
Copia conforme all'originale, in carta libera, uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Bonvicin dott. Paolo