

id_Q	Nome via	Categoria illuminotecnica	id_k	Altezza		Sostegno	Corpo illuminante			Incl.	Lampada			Interasse	Larghezza	int/h	Parametri		Area efficace	Potenza incluse perdite	Consumo di energia elettrica	Costo in bolletta IVA inc.	Priorità	Int. per garantire requisiti illuminotecnici delle strade	Costo indicativo (IVA inc.)
				m	Num		Tipo	Num	Tipo		Tipo chiusura	*	Num				Tipo	W							
Q001	Chiesa Laterale	ME5	A04.1	6	2	Palo con sbraccio	2	Tecnico	Vetro Piano	9	2	JM	70	25	5,0	4,2	--	<15	250	0,16	520,67	119,76	0	Nessun intervento	-
Q001	Chiesa Laterale	ME5	A05.1	6	1	Mensola a parete	1	Tecnico	Vetro Piano	8	1	JM	70	25	4,0	4,2	--	<15	100	0,08	260,34	59,88	0	Nessun intervento	-
Q001	Laterale Piazza	ME5	A04.1	6	2	Palo con sbraccio	2	Tecnico	Vetro Piano	13	2	JM	70	25	5,0	4,2	--	<15	250	0,16	520,67	119,76	0	Nessun intervento	-
Q001	Parcogiochi	S3	E01.0	3	11	Testa palo	11	Tecnico	Vetro piano	22	11	LED	28	14	3,7	5,4	--	--	570	0,35	1133,44	260,69	1	Sostituzione apparecchio	6534
Q001	Pedonale Feste	S3	A13.0	6	1	Palo con sbraccio	1	Tecnico	Vetro Piano	27	1	SAP	100	32	10,0	5,3	--	--	320	0,12	371,91	85,54	0	Nessun intervento	-
Q001	Pedonale Feste	S3	A16.0	8	1	Palo dritto	1	Proiettore	Vetro Piano	26	1	JM	150	15	20,0	1,8	--	--	300	0,17	557,87	128,31	1	Ridurre inclinazione o predisporre opportuna illuminazione	187
Q001	Piazza Centrale	ME5	A04.1	6	4	Palo con sbraccio	4	Tecnico	Vetro Piano	11	4	JM	70	25	5,0	4,2	--	<15	500	0,32	1041,35	239,51	0	Nessun intervento	-
Q001	Piazza Centrale	ME5	A05.1	6	1	Mensola a parete	1	Tecnico	Vetro Piano	12	1	JM	70	25	4,0	4,2	--	<15	100	0,08	260,34	59,88	0	Nessun intervento	-
Q001	Piazza Municipio	S3	A01.0	2	1	Esterno a parete	3	Altro	Coppa prismatica	-15	3	FLU	36	4	5,5	1,9	--	--	22	0,12	401,66	92,38	0	Nessun intervento	-
Q001	Piazza Municipio	S3	A02.0	0	1	Incasso a terra	3	Altro	Vetro Piano	-14	3	LED	5	4	5,5	-	--	--	22	0,02	55,79	12,83	0	Nessun intervento	-
Q001	Piazza Municipio	S3	A03.0	5	1	Esterno a parete	2	Altro	Vetro Piano	-12	2	LED	5	4	5,5	0,8	--	--	22	0,01	37,19	8,55	0	Nessun intervento	-
Q001	Piazza Municipio	S3	C01.1	2	4	Palo con sbraccio	4	Tecnico	Vetro Curvo	10	4	FLU	18	7	8,5	3,3	--	<15	238	0,08	267,78	61,59	0	Nessun intervento	-
Q001	Piazza Municipio	S3	D01.0	0	1	Incasso a parete	4	Altro	Vetro Piano	-13	4	LED	5	4	5,0	10,0	--	--	20	0,02	74,38	17,11	0	Nessun intervento	-
Q001	Piazzale Feste	S3	A14.0	5	1	Palo dritto	1	Proiettore	Vetro Piano	24	1	JM	400	20	20,0	3,8	--	--	400	0,46	1487,64	342,16	1	Ridurre inclinazione o predisporre opportuna illuminazione	187
Q001	Piazzale Feste	S3	A15.0	6	1	Palo con sbraccio	1	Proiettore	Vetro Piano	25	1	JM	400	20	20,0	3,3	--	--	400	0,46	1487,64	342,16	2	Ridurre inclinazione o predisporre opportuna illuminazione	187
Q001	Via Bridi	ME5	A04.1	6	6	Palo con sbraccio	6	Tecnico	Vetro Piano	7	6	JM	70	25	5,0	4,2	--	<15	750	0,48	1562,02	359,27	0	Nessun intervento	-
Q001	Via Bridi laterale	ME5	A04.1	6	2	Palo con sbraccio	2	Tecnico	Vetro Piano	23	2	JM	70	25	5,0	4,2	--	<15	250	0,16	520,67	119,76	0	Nessun intervento	-
Q001	Via Chiesa	ME5	A04.1	6	3	Palo con sbraccio	3	Tecnico	Vetro Piano	-11	3	JM	70	25	5,0	4,2	--	<15	375	0,24	781,01	179,63	0	Nessun intervento	-
Q001	Via Chiesa	ME5	A05.1	6	2	Mensola a parete	2	Tecnico	Vetro Piano	-10	2	JM	70	25	4,0	4,2	--	<15	200	0,16	520,67	119,76	0	Nessun intervento	-
Q001	Via Plan	ME3a	A04.2	6	11	Palo con sbraccio	11	Tecnico	Vetro Piano	-9	11	JM	70	25	6,8	4,2	--	<15	1870	0,89	2863,71	658,65	0	Nessun intervento	-
Q001	Via Plan	ME3a	A05.0	6	1	Mensola a parete	1	Tecnico	Vetro Piano	-8	1	JM	70	24	10,7	4,0	--	--	257	0,08	260,34	59,88	0	Nessun intervento	-
Q001	Via Plan	ME3a	A06.1	6	1	lo con sbraccio multip	2	Tecnico	Vetro Piano	-7	2	SAP	100	26	7,0	4,4	--	<15	182	0,23	743,82	171,08	0	Nessun intervento	-
Q001	Via Plan	ME3a	A07.1	4	20	Palo con sbraccio	20	Tecnico	Vetro Piano	-6	20	MBF	125	16	8,0	4,0	--	<15	2560	2,88	9297,75	2138,48	0	Nessun intervento	-
Q001	Via Plan laterale	ME5	A04.1	6	5	Palo con sbraccio	5	Tecnico	Vetro Piano	-2	5	JM	70	25	5,0	4,2	--	<15	625	0,40	1301,69	299,39	0	Nessun intervento	-
Q001	Via Poz	ME5	A12.2	8	2	Palo dritto	2	Stradale	Vetro Piano	19	2	SAP	100	24	4,0	2,9	--	<15	192	0,23	743,82	171,08	0	Nessun intervento	-
Q001	Via Vecda	ME4b	A11.1	8	1	lo con sbraccio multip	3	Stradale	Vetro Piano	-1	3	SAP	100	23	10,0	2,8	--	<15	230	0,35	1115,73	256,62	0	Nessun intervento	-
Q001	Via Vecda	ME4b	A12.1	8	18	Palo dritto	18	Stradale	Vetro Piano	0	18	SAP	100	27	6,6	3,3	--	<15	3208	2,07	6694,38	1539,71	0	Nessun intervento	-
Q001	Via Vecda laterale 1	ME5	A04.1	6	2	Palo con sbraccio	2	Tecnico	Vetro Piano	14	2	JM	70	25	5,0	4,2	--	<15	250	0,16	520,67	119,76	0	Nessun intervento	-
Q001	Via Vecda laterale 1	ME5	A05.0	6	2	Mensola a parete	2	Tecnico	Vetro Piano	15	2	JM	70	24	10,7	4,0	--	--	514	0,16	520,67	119,76	0	Nessun intervento	-
Q001	Via Vecda laterale 2	ME5	A04.1	6	1	Palo con sbraccio	1	Tecnico	Vetro Piano	16	1	JM	70	25	5,0	4,2	--	<15	125	0,08	260,34	59,88	0	Nessun intervento	-
Q001	Via Vecda laterale 3	ME5	A04.1	6	1	Palo con sbraccio	1	Tecnico	Vetro Piano	18	1	JM	70	25	5,0	4,2	--	<15	125	0,08	260,34	59,88	0	Nessun intervento	-
Q001	Via Vecda laterale 3	ME5	A13.1	6	1	Palo con sbraccio	1	Tecnico	Vetro Piano	17	1	SAP	100	25	4,0	4,2	--	<15	100	0,12	371,91	85,54	0	Nessun intervento	-
Q001	Via Vecda laterale 4	ME5	A04.1	6	1	Palo con sbraccio	1	Tecnico	Vetro Piano	20	1	JM	70	25	5,0	4,2	--	<15	125	0,08	260,34	59,88	0	Nessun intervento	-
Q001	Via Vecda laterale 4	ME5	A05.1	6	2	Mensola a parete	2	Tecnico	Vetro Piano	21	2	JM	70	25	4,0	4,2	--	<15	200	0,16	520,67	119,76	0	Nessun intervento	-
Q001	Via Viar	ME5	A04.1	6	11	Palo con sbraccio	11	Tecnico	Vetro Piano	2	11	JM	70	25	5,0	4,2	--	<15	1375	0,89	2863,71	658,65	0	Nessun intervento	-
Q001	Via Viar	ME5	A05.1	6	2	Mensola a parete	2	Tecnico	Vetro Piano	5	2	JM	70	25	4,0	4,2	--	<15	200	0,16	520,67	119,76	0	Nessun intervento	-
Q001	Via Viar	ME5	A12.2	8	1	Palo dritto	1	Stradale	Vetro Piano	1	1	SAP	100	24	4,0	2,9	--	<15	96	0,12	371,91	85,54	0	Nessun intervento	-
Q001	Via Viar laterale 1	ME5	A04.1	6	2	Palo con sbraccio	2	Tecnico	Vetro Piano	3	2	JM	70	25	5,0	4,2	--	<15	250	0,16	520,67	119,76	0	Nessun intervento	-
Q001	Via Viar laterale 1	ME5	A05.1	6	1	Mensola a parete	1	Tecnico	Vetro Piano	4	1	JM	70	25	4,0	4,2	--	<15	100	0,08	260,34	59,88	0	Nessun intervento	-
Q001	Via Viar laterale 2	ME5	A04.1	6	1	Palo con sbraccio	1	Tecnico	Vetro Piano	6	1	JM	70	25	5,0	4,2	--	<15	125	0,08	260,34	59,88	0	Nessun intervento	-
Q004	Padiglione Feste	S3	A18.0	5	1	Esterno sottogronda	1	Tecnico	Vetro Piano	30	2	FLU	18	13	10,0	2,8	--	--	130	0,04	8,28	1,90	0	Nessun intervento	-
Q004	Padiglione Feste	S3	B01.0	3	10	Esterno sottogronda	10	Tecnico	Coppa prismatica	29	20	FLU	18	13	7,5	4,3	--	--	975	0,41	82,80	19,04	0	Nessun intervento	-
Q007	Mostizzolo	ME3a	A24.0	9	2	Palo con sbraccio	2	Proiettore	Vetro piano	38	2	LED	80	16	11,0	1,7	--	--	341	0,18	588,80	135,42	1	Sostituzione apparecchio, palo e plinto. Infittimento	3377
Q007	Mostizzolo	ME3a	A25.1	9	1	Palo dritto	1	Stradale	Vetro Piano	39	1	JM	150	26	11,0	2,9	--	<15	286	0,17	690,00	158,70	0	Nessun intervento	-
Q007	Mostizzolo	ME3a	B02.1	8	3	Palo dritto	3	Stradale	Vetro piano	37	3	LED	133	27	11,0	3,3	<3	<15	891	0,46	1468,32	337,71	2	Sostituzione apparecchio	2607
Totale					150		161				172									14,38	45.235,05	€ 10.404,06		€ 13.079	

Illuminazione di competenza di altri enti																											
Id_Q	Nome via	Categoria illuminotecnica	id_K	Altezza		Sostegno		Corpo illuminante			Incl.	Lampada			Interasse	Larghezza	int/h	Parametri		Area efficace	Potenza incluse perdite	Consumo di energia elettrica	Costo in bolletta IVA inc.	Priorità	Int. per garantire requisiti illuminotecnici delle strade	Costo indicativo (IVA inc.)	
				m	Num	Tipo	Num	Tipo	Tipo chiusura	*		Num	Tipo	W				m	m								Kill
Q002	Caserma Vigili del Fuoco	S3	A08.0	3	2	Esterno a parete	2	Proiettore	Vetro Piano	-5	2	JM	150	15	5,0	4,7	--	--	150	0,35	138,00	31,74	2	Ridurre inclinazione o predisporre opportuna illuminazione	374		
Q002	Caserma Vigili del Fuoco	S3	A09.0	2	1	Esterno a parete	4	Altro	Vetro Piano	-4	4	FLU	36	15	5,0	6,8	--	--	75	0,17	66,24	15,24	2	Ridurre inclinazione o predisporre opportuna illuminazione	187		
Q002	Caserma Vigili del Fuoco	S3	A10.0	6	1	Esterno a parete	1	Proiettore	Vetro Piano	-3	1	JM	150	15	5,0	2,3	--	--	75	0,17	69,00	15,87	2	Ridurre inclinazione o predisporre opportuna illuminazione	187		
Q003	Campo Calciotto	-	A17.0	10	4	Torre faro	8	Proiettore	Vetro Piano	28	8	JM	400	9	20,0	0,9	--	--	720	3,68	1472,00	338,56	1	Ridurre inclinazione o predisporre proiettori asimmetrici. Spegnimento entro le 24 (L.P. n. 16/07 art. VI comma 5).	748		
Q005	Ecocentro	S3	A19.0	4	4	Palo con sbraccio	4	Proiettore	Vetro Piano	31	4	JM	150	0	0,0	0,0	--	--	0	0,69	2898,00	666,54	2	Ridurre inclinazione o predisporre opportuna illuminazione	748		
Q005	Ecocentro	S3	A20.0	6	1	Esterno generico	6	Altro	Coppa prismatica	32	6	FLU	36	0	0,0	0,0	--	--	0	0,25	1043,28	239,95	0	Nessun intervento	-		
Q005	Ecocentro	S3	A21.0	4	1	Esterno a parete	1	Proiettore	Vetro Piano	33	1	JM	100	0	0,0	0,0	--	--	0	0,12	483,00	111,09	2	Ridurre inclinazione o predisporre opportuna illuminazione	187		
Q006	Stazione Mostizzolo	CE5	A22.1	6	2	Palo dritto	2	Stradale	Vetro piano	35	2	LED	40	29	4,0	4,8	--	<15	232	0,09	294,40	67,71	3	Sostituzione apparecchio, palo e plinto	2519		
Q006	Stazione Mostizzolo	CE5	A23.0	4	1	Altro	1	Altro	Vetro Piano	36	1	FLU	36	10	4,0	2,6	--	--	40	0,04	173,88	39,99	0	Nessun intervento	-		
Q006	Stazione Mostizzolo	CE5	CO2.1	6	7	Palo dritto	7	Tecnico	Vetro piano	34	7	LED	40	21	9,0	3,5	<3	<15	1323	0,32	1030,40	236,99	3	Sostituzione apparecchio, palo e plinto	8817		
Totale				24		36		36			36									5,87		7.668,20		€ 1.764		€ 13.767	